## 設計書等に対する質問への回答

案件名称 天王寺動物園南半球館外壁改修その他工事

質問	回答
① 図面一式 02.03	
参考数量(補修工事)についてですが、	近似タイルの張替えです。
アイファー館のタイル張替えの仕様の明	
記がありません。近似タイルの張替えか	
別注焼きかどちらと考えたらよろしいで	
しょうか。	
② 図面一式 02.03	
参考数量(補修工事)についてですが、	お見込みの通りです。
アイファー館のタイル張替えの仕様は張	
付モルタル張りと考えてよろしいでしょ	
うか。	
③ 図面一式 05	
参考数量(補修工事)についてですが、	ピンネット工法 石材調吹付とします。
南半球館のタイル張替えの仕様の明記が	図面一式 24、25参照。
ありません。近似タイルの張替えと考え	
てよろしいでしょうか。	
④ 図面一式	
警備員配置についてですが、足場架払時	お見込みの通りです。
は1名という事でよろしいでしょうか。	
⑤ 図面一式 18	
鉄扉枠腐食している箇所が(SD4など)	お見込みの通りです。
が見られますが、現状のまま塗装と考	公共建築改修工事標準仕様書に準じます。
えてよろしいでしょうか。	
⑥ 図面一式 24	
石材調吹付塗材について、目地はしず	しずみ目地とします。
み目地か江戸切り目地かどちらで考え	
ればよろしいでしょうか。	
⑦ 図面一式 27	14 + +c=0 =
南半球館押え金物 B撤去 新設は3.0	撤去新設不要です。 
m程度と考えて@よろしいでしょう	
か。	
⑧ 図面一式 10p, 11p, 24p, 25p 立面図	
「※アスベスト除去についてはウォー	お見込みの通りです。
タークリーン工法 剥離剤工法とす	
る」と記載ありますが、状況によって	

どちらかを選定、という認識で間違い ないでしょうか。	
(9) 図面一式	
アイファー館に関して、施工範囲のタ	  お見込みの通りです。
イル外壁面にツタ・シダ類の植物が這	039622070702 7 6 7 8
っておりますが、こちらは撤去しても	
よろしいのでしょうか。(意匠上、重	
要かどうかの確認です。)	
⑩ 図面一式	
音出し作業・臭気作業についての制約	作業内容により制約がありますが、監督職員
はございますでしょうか。	と協議により決定します。
⑪ 特記仕様書 4章 3.タイル仕上	
タイルひび割れ部は躯体を樹脂注入と	お見込みの通りです。
し、割れタイルは欠損部扱いとして張	
替えと考えてよろしいでしょうか。	
⑫ 特記仕様書 11p 2章 仮設工事の、   「工事用水」の項	
構内既存施設□ 利用できる(□ 有償(サブ	獣舎毎に水道の配置状況が違うため、サブメ
メーターの設置) □ 無償)	一タ一設置の上使用の場合は監督職員と協議     により決定します。
▼ 利用できない	
との記載がありますが、サブメーター	
設置の上、使用させていただけないで	
しょうか。	
③ 特記仕様書	
アイファー館既存タイル張替えについ	既存タイルの在庫はございません。
て、張替え用タイルの在庫はございま	
すでしょうか。 (4) その他	
での他   竣工写真の提出は必要でしょうか。	不要です。
	(小女じり。
(1) その他 おり ロ 日日 本 数 三 ナ 二 男 ナ リ テ い ナ	
敷地内に現場事務所を設置させていた だけるという認識で問題はないでしょ	設置場所などについては、監督職員と協議に
たけるという総畝で向題はないでしょうか。	みッ広ルしまり。 
) // O	